
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

NAZWA INWESTYCJI : REWALORYZACJA BUDOWLANO KONSERWATORSKA ELEMENTÓW TRAKTU PAMIĘCI MĘCZEŃS-
TWA I WALK ŻYDÓW 1940-1943
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, PLAC BOHATERÓW GETTA-ZAMENHOFA-DUBOIS-STAWKI-POMNIK UMSCHLAGP-
LATZ
INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ADRES INWESTORA : 00-950 WARSZAWA PLAC BANKOWY 3/5
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 18.12.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przywołana podstawa normatywna nie oznacza, że dany element robót został wg. niej skalkulowany, a jedynie wskazuje na normatywną podstawę sporządzenia Kalkulacji Własnej określającej poziom kosztów właściwych dla danej czynności.

18.12.2019

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45000000-7	Prace przygotowawcze			
1 d.1	SST0	KNR-W 2-25 0309-02 + KNR-W 2-25 0309-01	Ogrodzenie terenu w miejscu wykonywanych prac - montaż i rozebranie	kpl.		
			18	kpl.	18,00	
					RAZEM	18,00
2 d.1	SST0	KNR 2-31 0703-03 + KNR 2-31 0703-01 + KNR 2-31 0702-01 z. o.2.13. 9902-01 z. o.2.13. 9902-01	Ustawienie tymczasowych oznakowań oraz ich usunięcie po wykonaniu prac	kpl.		
			18	kpl.	18,00	
					RAZEM	18,00
2		45442200-9	Bloki kamienne- 17 szt oraz Obelisk Żegoty			
2.1			Czyszczenie ścian bocznych bloków kamiennych			
3 d.2. 1	SST1	KNR K-04 0403-01 kalk. własna	Czyszczenie powierzchni kamiennych	m ²		
			(0,8+0,85)*2*1*17+0,8	m ²	56,90	
					RAZEM	56,90
4 d.2. 1	SST1	KNR K-04 0403-02 kalk. własna	Czyszczenie przy użyciu środków biobójczych	m ²		
			poz.3	m ²	56,90	
					RAZEM	56,90
5 d.2. 1	SST1	KNR 9-21 0106-03 kalk. własna z przeniesienia	Zmycie ciepłą wodą	m ²		
			poz.3*100%	m ²	56,90	
					RAZEM	56,90
6 d.2. 1	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Impregnacja powierzchni kamiennej	m ²		
			poz.3	m ²	56,90	
					RAZEM	56,90
7 d.2. 1	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Wykończenie powierzchni - zabezpieczenie powierzchni przed ponownym poplamieniem preparatem Blocksil fluid 743	m ²		
			poz.6	m ²	56,90	
					RAZEM	56,90
2.2			Czyszczenie polerowanych części kamieni (od góry)			
8 d.2. 2	SST1	KNR K-04 0403-01 kalk. własna	Czyszczenie powierzchni kamiennych	m ²		
			0,85*0,8*18	m ²	12,24	
					RAZEM	12,24
9 d.2. 2	SST1	KNR K-04 0403-02 kalk. własna	Czyszczenie przy użyciu środków biobójczych	m ²		
			poz.8	m ²	12,24	
					RAZEM	12,24
10 d.2. 2	SST1	KNR 9-21 0106-03 kalk. własna	Zmycie ciepłą wodą	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		z przeniesienia	poz.8	m ²	12,24	
					RAZEM	12,24
11 d.2. 2	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Impregnacja powierzchni kamiennej	m ²		
			poz.8	m ²	12,24	
					RAZEM	12,24
12 d.2. 2	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Wykończenie powierzchni - zabezpieczenie powierzchni przed ponownym poplamieniem preparatem Blocksil fluid 743	m ²		
			poz.8	m ²	12,24	
					RAZEM	12,24
2.3			Remont napisów			
13 d.2. 3	SST1	analiza indywidualna	Oczyszczenie wgłębienia liter, ewentualne podszlifowanie	kpl.		
			18	kpl.	18,00	
					RAZEM	18,00
14 d.2. 3	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Wykończenie powierzchni - zabezpieczenie powierzchni przed ponownym poplamieniem preparatem Blocksil fluid 743	kpl.		
			18	kpl.	18,00	
					RAZEM	18,00
2.4			Czyszczenie płyt granitowych umieszczonych od frontu kamieni nr 1,10,11,12,13,14,15,16,17			
15 d.2. 4	SST1	KNR K-04 0403-01 kalk. własna	Czyszczenie powierzchni kamiennych	szt		
			9	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
16 d.2. 4	SST1	KNR K-04 0403-02 kalk. własna	Czyszczenie przy użyciu środków biobójczych	szt		
			poz.15	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
17 d.2. 4	SST1	KNR 9-21 0106-03 kalk. własna	Zmycie ciepłą wodą	szt		
			poz.15	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
18 d.2. 4	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Impregnacja powierzchni kamiennej	szt		
			poz.15	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
19 d.2. 4	SST1	KNR 0-40 0212-03 kalk. własna	Wykończenie powierzchni - zabezpieczenie powierzchni przed ponownym poplamieniem preparatem Blocksil fluid 743	szt		
			poz.15	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
3	SST0	45000000-7	Prace uzupełniające			
20 d.3	SST0	KNR 2-31 0805-03 kalk. własna	Ręczne rozebranie fragmentów istniejącej nawierzchni w celu oczyszczenia i wypoziomowania -ilość szacunkowa (przy blokach kamiennych nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17 oraz przy Obelisku Żegoty)	m ²		
			2*9+1,3	m ²	19,30	
					RAZEM	19,30
21 d.3	SST0	KNR 2-31 0505-05 kalk. własna	Odtworzenie nawierzchni (materiał z odzysku) wraz z wypoziomowaniem	m ²		
			poz.20	m ²	19,30	
					RAZEM	19,30

