

Usunięcie barier architektonicznych na drogach gminnych administrowanych przez ZTP w 2020 roku

Lp.	Tytuł	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Krawężniki i ścieki					
1.1	Rozebranie krawężnika kamiennego i ponowne jego wbudowanie na ławie betonowej B10	m	252		
1.2	Rozebranie krawężnika betonowego i ponowne jego wbudowanie na ławie betonowej B10	m	36		
1.3	Regulacja ścieku przykrawężnikowego szer. 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m	288		
2. Nawierzchnie					
2.1	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	580		
2.2	Ułożenie nawierzchni chodnika z płyt betonowych lub kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	350		
2.3	Nawierzchnia chodnika - płyta betonowa z wypustkami (nowy materiał)	m ²	230		
				RAZEM (netto)	
				SUMA (brutto)	